

Zavod za prostorno planiranje
d.d.
Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

**PREDSJEDNIK PREDSTAVNIČKOG
TIJELA:**

Pečat:

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA

**IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE NEGOSLAVCI**

Osijek, lipanj 2019.

[illegible]

SURADNJA I KONZULTACIJE U IZRADI PLANA

Suradnja i konzultacije:	1. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb 2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb 3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Zagreb 4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar 5. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci, Vinkovci 6. Plinacro d.o.o., Zagreb 7. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb 8. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb 9. Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci 10. Ministarstvo državne imovine, Zagreb 11. Općina Tompojevci 12. HAKOM, Zagreb 13. Janaf d.d., Zagreb 14. Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci 15. Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetike 16. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci 17. Općina Negoslavci
--------------------------	---

S A D R Ž A J	Stranica
0. OPĆI DIO	1
1. Naslovna stranica	1
2. Potpisni list	2
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana	3
4. Sadržaj	4
I. TEKSTUALNI DIO PLANA	1
1. ODREDBE ZA PROVEDBU	1
II. GRAFIČKI DIO	1

Red. broj	broj kartografskog prikaza	KARTOGRAFSKI PRIKAZ	Mjerilo
1.	0.	Pregledna karta izmjena i dopuna	1:25.000
2.	1.	Korištenje i namjena prostora	1:25.000
3.	1.A.	Promet, pošta i elektroničke komunikacije	1:25.000
4.	2.A.	Energetski sustav (plin+struja)	1:25.000
5.	2.B.	Vodnogospodarski sustav	1:25.000
6.	3.A.	Uvjeti korištenja	1:25.000
7.	3.B.	Područja primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite	1:25.000
8.	4.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NEGOSLAVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA NEGOSLAVCI	1: 5.000
III. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA I EVIDENCIJA POSTUPKA			1
A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEGOSLAVCI			1
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA			1
2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA			5
B) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA			12

C) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU	14
D) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI	46
E) SAŽETAK ZA JAVNOST	137
F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA	148

IV. DOKUMENTACIJA	1
--------------------------	---

1. Izvadak iz sudskog registra	1
2. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja	5
3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu	7
4. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana	10

I. TEKSTUALNI DIO PLANA

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

Odredbe za provedbu iz "Službenog vjesnika Vukovarsko-srijemske županije", broj 14/06, mijenjaju se i dopunjuju na sljedeći način:

Članak 4. *

Iza naslova: "II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE" dodaje se novi podnaslov koji glasi: "A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA"

Članak 5.

Iza podnaslova "1.1. NAMJENA POVRŠINA" dodaju se riječi: "Članak 4."

Članak 4., mijenja se i glasi:

"U ovom Planu površine za razvoj i uređenje prikazane su na kartografskom prikazu br. "1. Korištenje i namjena prostora" i određuju se za sljedeće namjene:

1. Površine za razvoj i uređenje naselja:
 - građevinsko područje naselja Negoslavci
2. Površine za razvoj i uređenju izvan naselja:
 - a) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Negoslavci
 - b) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene
 - osobito vrijedno obradivo tlo (P1),
 - vrijedno obradivo tlo (P2),
 - ostala obradiva tla (P3).
 - c) Šuma isključivo osnovne namjene
 - gospodarska šuma (Š1).
 - d) Ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene (PŠ)
 - c) Vodne površine
 - planirana akumulacija "Berak" (AN)
 - f) Prometne površine".

Članak 6.

Članak 5., mijenja se i glasi:

"Površine određene u kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora" detaljnije se razgraničavaju na sljedeći način:

- građevinsko područje (izgrađeni i neizgrađeni ali uređeni dio i neizgrađeni i neuređeni dio) prikazano je u kartografskom prikazu br. "4.", na katastarskoj karti u mjerilu 1:5.000.

Detaljna namjena građevinskog područja utvrđuje se prostornim planovima užih područja ili na temelju ovih Odredbi,

* Odredbe za provedbu započinju u ovom Planu s brojem 4., da bi se izjednačile s brojevima u Odluci o donošenju Plana

- osobito vrijedno, vrijedno i ostalo obradivo poljoprivredno tlo detaljnije specijaliziranom studijom ili elaboratom kojim se detaljnije definira bonitetna vrijednost tla,
- šume gospodarske namjene i ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene utvrđuju se na temelju podataka o šumskom zemljištu tijela Državne uprave nadležnog za katastarske poslove i podataka Hrvatskih šuma,
- šuma s posebnom namjenom utvrđuje se na temelju Odluke o proglašenju šume s posebnom namjenom,
- prirodni vodni tok i planirana akumulacija "Berak" određeni su obalnom crtom koju utvrđuje ustanova s javnim ovlastima nadležna za vodnogospodarstvo, ili crtom vodnog dobra kojeg utvrđuje nadležna ustanova prema posebnom propisu,
- prometne površine određuju se sukladno članku 6. i 7. ovih Odredbi."

Članak 7.

U članku 6., iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

"Područje za smještaj samostojećeg antenskog stupa prikazano je na kartografskom prikazu "1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije".

Članak 8.

U članku 13., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

"Ograničenja iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na područja za smještaj samostojećih antenskih stupova."

Članak 9.

Članak 15., mijenja se i glasi:

"Građevine od važnosti za Državu i Županiju utvrđene su posebnim propisima."

Članak 10.

Članak 16., briše se.

Članak 11.

U članku 18., iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7., koji glase:

"Planom su određeni:

- a) izgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja,
- b) neizgrađeni ali uređeni dijelovi građevinskih područja,
- c) neizgrađeni i neuređeni dijelovi građevinskih područja.

Izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se sve izgrađene i namjeni privedene građevne čestice te neizgrađene građevne čestice veličine najviše do 0,5 ha koje graniče s izgrađenim građevnim česticama unutar formirane cjeline naselja, a koje se mogu priključiti na postojeću infrastrukturu i površinu javne namjene. Na njima je moguća gradnja sukladno ovim odredbama.

Neizgrađeni ali uređeni dio građevinskog područja su površine predviđene za novu gradnju i koje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju smatraju uređenim građevnim zemljištem i na njima je moguća gradnja sukladno ovim odredbama.

Neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog područja su površine predviđene za novu gradnju na kojima nije izgrađena osnovna infrastruktura, a na njima je moguća gradnja isključivo na temelju urbanističkog plana uređenja."

Članak 12.

Članak 19., mijenja se i glasi:

"Detaljnija namjena površina i građevina utvrđuje se prostornim planom užeg područja."

Članak 13.

Članak 21., mijenja se i glasi:

"Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

Minimalna širina regulacijske linije građevne čestice iznosi 3,0 m, osim za infrastrukturne građevine (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi, prometne građevine i sl.).

Građevna čestica na kojoj su postojeće legalno izgrađene građevine može imati osiguran pristup na način služnosti prolaza preko druge čestice i sl.

Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svim i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).

Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu građevnih čestica ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica."

Članak 14.

U članku 22., riječi: "javne površine", zamjenjuju se riječima: "površine javne namjene".

Članak 15.

U članku 24., riječi: "javno-", brišu se.

Članak 16.

U članku 25., u stavku 2., riječi: "javnu površinu", zamjenjuju se riječima: "površinu javne namjene".

Članak 17.

U članku 26., riječi: "javne površine", zamjenjuju se riječima: "površine javne namjene".

Članak 18.

Članak 27., mijenja se i glasi:

"Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže).".

Članak 19.

U članku 30., iza stavka 5., dodaju se novi stavci 6., 7. i 8., koji glase:

"Kada se na pripadajućoj građevnoj čestici postojeća zgrada dograđuje, nadograđuje ili joj se mijenja namjena, može se zadržati postojeća udaljenost od bočnih dvorišnih međa.

Kada se na istoj građevnoj čestici neposredno uz postojeću zgradu gradi nova zgrada može se zadržati postojeća udaljenost od bočnih dvorišnih međa.

Kod izgradnje zamjenske građevine u istim gabaritima, može se zadržati postojeća udaljenost od dvorišnih međa."

Članak 20.

U članku 34., riječi: "javnu površinu", zamjenjuje se riječima: "površinu javne namjene".

Članak 21.

U članku 35., riječi: "javnu površinu", zamjenjuju se riječima: "površinu javne namjene" te riječi: "javne površine", zamjenjuju se riječima: "površine javne namjene".

Članak 22.

Članak 36., mijenja se i glasi:

"Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

- a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude više od 1,5 m u površinu javne namjene. Maksimalna građevinska bruto površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% građevinske bruto površine etaže. Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;
- b) konzolno izvedene nadstrešnice i sl., i to u dijelu pročelja između gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaže iznad prizemlja građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;
- c) rampe i uređaji za pristup osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu riješiti na vlastitoj građevnoj čestici, da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m.

Članak 23.

U članku 38., stavak 5., mijenja se i glasi:

"Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan Zakonom i propisom donesenim na temelju Zakona."

Stavak 6., briše se.

Članak 24.

Članak 41., mijenja se i glasi:

"Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja."

Članak 25.

Članak 42., mijenja se i glasi:

"Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a visina nadozida ne može biti viša od 1,6 m.

Prozori u potkrovlju se mogu izvesti na zabatnom zidu, koji je udaljen od međe min. 3,0 m, u kosini krova ili kao stojeći krovni prozori čiji su bočni zidovi udaljeni od međe isto koliko i građevina."

Članak 26.

U članku 49., u stavku 1. riječi: "ako planovima užih područja nije drugačije određeno", brišu se.

Članak 27.

U članku 51., u stavku 1., iza riječi: "3,0 m" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio rečenice, briše se.

Stavak 2., mijenja se i glasi:

"Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko površine javne namjene ne smiju se ugrožavati postojeće građevine na površini javne namjene".

Članak 28.

U članku 52., u stavku 2. riječi: "javne površine", zamjenjuju se riječima: "površine javne namjene".

Članak 29.

Članak 54., mijenja se i glasi:

"Na prostoru unutar granica građevinskog područja ne može se graditi ako zemljište nije komunalno opremljeno na minimalnoj razini.

Minimalna razina komunalne opremljenosti za građevnu česticu u građevinskim područjima je sljedeća:

- da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu sukladno ovim Odredbama ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine,
- da postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda ili sukladno ovim Odredbama riješen sustav odvodnje otpadnih voda,
- da postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom, ako se radi o građevini u kojoj je projektirano korištenje iste,
- osiguran propisan broj parkirališnih mjesta.

Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema stavku 2. ovog članka nije obvezno za građevine koje za svoju funkciju ne trebaju: kolni prilaz, priključak na sustav odvodnje otpadnih voda, niskonaponsku električnu mrežu i parkirališna mjesta."

Članak 30.

Članak 83., mijenja se i glasi:

"Za gradnju građevina PPUT djelatnosti utvrđuju se sljedeći uvjeti:

LOKACIJA	DOZVOLJENA DJELATNOST	UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA
NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE	- tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: • sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila • sve vrste radionica za obradu metala i drveta • praonice vozila • ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub - za djelatnosti iz druge alineje buka u vanjskom prostoru ima dopuštenu razinu od 45 dB danju i 35 dB noću	- max. građevinska bruto površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je 100,0 m², - građevinska bruto površina za sve PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obitelskog stanovanja ne može biti veća od građevinske bruto površine za stanovanje. - max. etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje, - max. visina građevine je 7,0 m, - na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. - građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije, i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa.
NA DIJELU ZASEBNE GRAĐEVNE ČESTICE U POJASU ŠIRINE MIN. 20,0 m OD DVORIŠNE MEĐE KOJA GRANIČI S IZGRAĐENOM GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE, TE JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE	- tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: • sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila • sve vrste radionica za obradu metala i drveta, • praonice vozila, • ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub.	- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4, - max. visina građevine je 10,0 m, - na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.

		- građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa, - sve građevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od dvorišnih međa. Iznimno, građevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvorišnoj međi, ako je ona istovremeno i granica građevinskog područja.
U OSTALIM SLUČAJEVIMA	- građevine za sve PPUT djelatnosti	- najveći koeficijent izgrađenosti 0,6, - max. etažna visina: podrum i 3 nadzemne etaže, - max. visina građevine je 13,5 m.

Građenje građevina u kojima se obavljaju djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš treba predvidjeti u rubnom dijelu građevinskog područja uz uvjet da se između zone građenja stambenih građevina i tih građevina izvede zelena tampon zona.

U zonama gospodarske namjene koje su prikazane na kartografskom prikazu br. "4." mogu se graditi sve građevine PPUT djelatnosti, građevine poljoprivrednih djelatnosti, građevine u funkciji gospodarenja otpadom, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije te infrastrukturne građevine.

U zonama gospodarske namjene koje su prikazane na kartografskom prikazu br. "4." najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,7; a najveći koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 3,5. Maksimalna etažna visina građevine je podzemna ili suteran i 4 nadzemne etaže. Maksimalna ukupna visina građevine je 18,0 m; a iznimno visina može biti i veća ukoliko to zahtijeva tehnološki proces (ne odnosi se na silose i dimnjake).".

Članak 31.

U članku 85., riječi: "stalnog stanovanja", brišu se.

Članak 32.

Članak 87., mijenja se i glasi:

"Površina zasebne građevne čestice za gradnju poljoprivredne građevine ne može biti veća od 1,0 ha.

Iznimno, postojeće građevne čestice na kojima su postojeće poljoprivredne građevine mogu biti i veće od utvrđenih u prethodnom stavku.".

Članak 33.

Članak 88., mijenja se i glasi:

"Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te gradnju građevina za uzgoj poljoprivrednih kultura je maksimalno 0,6; a maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) je 3,5.

Iznimno, postojeće poljoprivredne građevine koje se nadograđuju ili im se mijenja namjena, mogu zadržati veći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice i koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice od definiranog u stavku 1. ovog članka.".

Članak 34.

U članku 91., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"Iznimno, postojeće poljoprivredne građevine koje se nadograđuju, dograđuju ili im se mijenja namjena mogu zadržati postojeću udaljenost od dvorišne međe i ako je manja od navedene u stavku 1., ovog članka."

Članak 35.

U članku 93., riječi: "stalnog stanovanja", brišu se.

Dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"Ako Općina svojom Odlukom prema posebnom propisu utvrdi manji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnom stavku, primjenjivati će se ta Odluka."

Članak 36.

Članak 122., mijenja se i glasi:

"Na području Općine osim u građevinskom području naselja Negoslavci moguća je gradnja na sljedećim područjima.

- u izdvojenom građevinskom području izvan naselja groblju naselja Negoslavci,
- na području Općine izvan građevinskih područja.

Članak 37.

Iza članka 122., dodaje se novi članak 122.a., koji glasi:

"Članak 122.a.

U ovom Planu utvrđeno je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Negoslavci, a uvjeti gradnje utvrđuju se sukladno posebnom propisu."

Članak 38.

Članak 123., mijenja se i glasi:

"Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja određene su Zakona o prostornom uređenju.

Izvan građevinskog područja mogu se graditi sljedeće građevine:

a) Na poljoprivrednom zemljištu

- građevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske, komunalne, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije, itd.).
- građevine obrane,
- građevine za istraživanje mineralnih sirovina, (ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine),
- gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te u njihovom sklopu građevine za pružanje ugostiteljskih usluga,

- obiteljske stambene građevine (sukladno odredbama ovog Plana),
 - te rekonstruirati postojeće građevine u skladu sa Zakonom i odredbama ovog Plana.
- b) U šumama i na ostalom šumskom zemljištu isključivo osnovne namjene
- građevine za gospodarenje šumom,
 - građevine infrastrukture, sukladno kartografskim prikazima,
 - građevine obrane,
 - građevine za rekreaciju.
- c) Na vodama i unutar vodnog dobra
- vodne građevine,
 - građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
 - građevine za rekreaciju.
- d) Sve ostale građevine sukladno zakonu koji regulira prostorno planiranje smještaju se u prostor gdje za njihovu gradnju postoje prostorni uvjeti."

Članak 39.

Članak 131., mijenja se i glasi:

"Poljoprivredne građevine van građevinskog područja mogu se graditi na poljoprivrednom tlu isključivo osnovne namjene (P1), (P2), (P3) i (PŠ), sukladno posebnom propisu i ako su zadovoljeni uvjeti utvrđeni odredbama ovog Plana u pogledu minimalne veličine posjeda, udaljenosti od građevinskog područja i javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van građevinskog područja.

Izgradnja građevina izvan građevinskih područja u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje može se planirati na temelju podataka o površini poljoprivrednog zemljišta predviđenoj za korištenje, vrstama proizvodnje, broju i veličini građevina s pojašnjenjem njihove namjene, uvjetima prilaza, uvjetima potrebe infrastrukture, mjerama zaštite okoliša.

Poljoprivredne građevine se ne mogu graditi u području osobito vrijednog krajobraza, prikazanom na kartografskom prikazu broj "3.A. Uvjeti korištenja".

Iznimno se na područjima vrijednog krajolika i zaštićenog krajolika mogu planirati ribnjaci s pratećim građevinama u funkciji proizvodnje na način da se uređenjem i korištenjem prostora ne narušavaju prirodne značajke prostora, da se takav zahvat planira ne narušavajući cjelina krajolika te uskladi s uvjetima vodnog gospodarstva."

Članak 40.

Članak 132., mijenja se i glasi:

"Minimalna veličina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne građevine van građevinskog područja je sljedeća:

- 15,0 ha za građevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje, ili
- 2,0 ha za građevine u funkciji uzgoja voća, ili
- 1,0 ha za građevine u funkciji uzgoja povrća, ili
- 1,0 ha za građevine u funkciji uzgoja vinove loze, ili
- 0,5 ha za građevine u funkciji uzgoja cvijeća i sadnica.

Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veličine posjeda.

Posjedom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zemljište koje je u površini od min. 60% u vlasništvu investitora, a preostali dio može biti zemljište u zakupu. Posjed može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane na više lokacija na području Općine Negoslavci (najmanje 50% posjeda treba biti na području Općine Negoslavci).".

Članak 41.

Članak 133., mijenja se i glasi:

"Poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura su: skladišta, spremišta strojeva i alata, nadstrešnice, staklenici, plastenici, kompostišta, parkirališta, manipulacijske površine i sl.

Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo na površinama koje se obrađuju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj opravdanosti, te se ne može formirati građevna čestica za to građevine niti smanjivati posjed.

Udaljenost poljoprivrednih građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ne može biti manja od 200,0 m od svih građevinskih područja, što se ne odnosi se na poljoprivredne građevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

Udaljenost građevina iz stavka 1. ovoga članka je min. 3.0 m od svih granica parcele na kojoj se građevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

Etažna visina poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura može biti max. P+Pk (za smještaj poljoprivrednih proizvoda), a iznimno i veća, kada to zahtijeva tehnološki proces.".

Članak 42.

U članku 134., stavak 2. briše se.

Članak 43.

Članak 135., mijenja se i glasi:

"Minimalna udaljenost građevine za smještaj životinja od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA
OD RAZVRSTANE CESTE

Broj uvjetnih grla	Minimalna udaljenost od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste (u m)		
	Državna ceste	Županijska cesta	Lokalne ceste
do 100	100	50	30
od 101 do 400	150	100	30
> 400	200	150	30

Zadane udaljenosti iz tablice u stavku 1. ne odnose se na prateće sadržaje .

Udaljenost pratećih sadržaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste mora biti min. 25,0 m.

Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od ruba zemljišnog pojasa nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.".

Članak 44.

U članku 137., u stavku 2., tablica: "Koeficijent za izračun uvjetnih grla", mijenja se i glasi:

"KOEFIKIJENTI ZA IZRAČUN UVJETNIH GRILA

VRSTA STOKE	k
krave, steone junice	1,00
bikovi	1,50
volovi	1,20
junad 1-2 godine	0,7
junad 6-12 mjeseci	0,5
telad	0,25
krmače+prasad	0,30
tovne svinje do 6 mjeseci	0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci	0,13
prasad do 2 mjeseca	0,02
teški konji	1,20
srednje teški konji	1,00
laki konji	0,70
ždrebad	0,70
ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10

".

Članak 45.

Članak 138., mijenja se i glasi:

"Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od granica građevinskog područja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

koeficijent	VRSTA STOKE	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade				
		100 m	200 m	300 m	400 m	500 m
	UVJETNA GRILA (>50)	50	100	200	400	800
1,00	krave, steone junice	50	100	200	400	800
1,50	bikovi	33	67	133	267	533
0,70	junad 1 - 2 god.	71	143	286	571	1142
0,50	junad 6 - 12 mj.	100	200	400	800	1600
0,25	telad	200	400	800	1600	3200
0,30	krmača + prasad	167	333	666	1333	2667
0,25	tovne svinje do 6 mj.	200	400	800	1600	3200
1,20	teški konji	42	83	166	333	667
1,00	srednje teški konji	50	100	200	400	800
0,70	laki konji	71	143	286	571	1142
0,70	ždrebad	71	143	286	571	1142
0,10	ovce i ovnovi	500	1000	2000	4000	8000
	ostale životinjske vrste	Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe				

Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na gnojišta i lagune, a ne odnosi se na prateće sadržaje.".

Članak 46.

U članku 139., u stavku 7., riječi: "P+1", zamjenjuju se riječima: "P+K+Pk".

Članak 47.

U članku 142., briše se druga rečenica.

Članak 48.

Iza članka 143., dodaju se tri nova članka 143.a., 143.b. i 143.c., koji glase:

"Članak 143.a.

"Poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, uzgoja cvijeća, voćarstva i povrtlarstva mogu se graditi na poljoprivrednim površinama od 5.000 m² i više. Maksimalna etažna visina poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, uzgoja cvijeća, voćarstva i povrtlarstva je podrum i prizemlje, s time da podrum mora biti potpuno ukopan (neovisno o nagibu terena). Građevinska (bruto) površina prizemlja može iznositi do 25,0 m², a može se povećavati za 5,0 m² za svaki daljnjih započelih 1.000 m² poljoprivredne površine pod kulturom. Površina podruma nije ograničena.

Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enološke kušaonice vina može se izgraditi na poljoprivrednoj površini vinograda od 1 ha i više.

Vinogradarski podrum iz stavka 2. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom, koji mora biti potpuno ukupan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja. Građevinska (bruto) površina prizemlja može iznositi do 25 m², a može se povećati za 5,0 m² na svakih daljnjih započelih 2.000 m² vinograda. Površina podruma nije ograničena.

Poljoprivredne kućice i vinogradarski podrumi oblikovno se trebaju uklopiti u okoliš.

Zgrade moraju imati dvostrešni krov s tradicijskim pokrovom. Tlocrtni oblik zgrade treba biti izduženi pravokutnik.

Članak 143.b.

Spremište alata, oruđa i strojeva može se graditi samo na poljoprivrednim površinama iz članka 132., ovih Odredbi.

Spremište alata, oruđa i strojeva može biti maksimalne etažne visine P+Pk i bez podruma građevinske (bruto) površine do 20 m².

Izgradnja spremišta alata, oruđa i strojeva mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike krajobraza. Spremišta alata, oruđa i strojeva mora imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom.

Spremište alata, oruđa i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestu, visokim zelenilom zaklonjeno od pogleda s javne prometne površine ili iz naselja.

Nadstrešnica se može postaviti na poljoprivrednim površinama. Građevinska (bruto) površina nadstrešnice može biti do 40 m².

Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje ljudi, a grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostrešnim kosim krovom s tradicijskim pokrovom, otvorene s najmanje tri strane. Pri gradnji nadstrešnice nije dozvoljena upotreba gotovih betonskih elemenata, salonita i lima. Ukupna visina nadstrešnice je najviše 6,0 m.

Članak 143.c.

Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povrća, voća, cvijeća i sl. na način da nisu na vizualno istaknutim pozicijama, na područjima zaštićenih dijelova prirode, na područjima vrijednih dijelova prirode te na osobito vrijednom obradivom tlu (P1).

Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguće je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs koriste isključivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu građevina vizualno odvojiti od javne prometne površine i naselja sadnjom visokog zelenila.

Maksimalna ukupna visina plastenika i staklenika iznosi 12,0 m."

Članak 49.

Članak 144., mijenja se i glasi:

"Rekreacijske građevine koje se grade izvan građevinskog područja su: trim staze, konjičke staze, kupalište i sl. građevine u funkciji rekreacije sukladno Zakonu".

Članak 50.

Iza članka 147., podnaslov: "2.3.1.6. Komunalne građevine izvan građevinskog područja", podnaslov: "Groblje" i Članak 148., brišu se.

Članak 51.

U članku 152., riječi: "bruto razvijene površine", zamjenjuju se riječima: "građevinske bruto površine".

Članak 52.

U članku 154., u stavku 1. riječi: "stalnog stanovanje", brišu se.

Članak 53.

U članku 155., riječi: "stalnog stanovanja", brišu se.

Članak 54.

U članku 161., u stavku 1. riječi: "javne površine", zamjenjuju se riječima: "površine javne namjene".

Članak 55.

Članak 176., mijenja se i glasi:

"PPUO-uom Negoslavci omogućavaju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine, kao i svih pripadajućih građevina (mostovi, propusti, raskrižja i sl.), a prema planovima i projektima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine osim naznačenih značajnijih nerazvrstanih cesta na kartografskom prikazu broj "1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije" čine ceste i putovi unutar i izvan građevinskih područja koje temeljem Zakona nisu proglašene

kao javne ceste kao i druge nerazvrstane prometne površine na kojima se odvija promet vozila.

Nerazvrstane ceste mogu biti uređene kao ulice s odvojenim cestovnim i pješačkim prometom, kolno-pješačke ulice, pješačke ulice i površine i slično.

Rekonstrukcija prometno-tehničkih elemenata (horizontalnih i vertikalnih) postojeće trase javne ceste (u okviru zaštitnog pojasa javne ceste), kao i nerazvrstanih cesta (do 10,0 m od ruba postojeće katastarske čestice nerazvrstane ceste) ne smatra se promjenom trase i ne mora biti naznačena u ovom Planu.

Širina kolnika za dvosmjernan promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar građevinskih područja treba biti 5,50 m, a minimalna širina 4,5 m uz ograničenje brzine i sl., što mora biti definirano u okviru projektne dokumentacije.

Iznimno, u slučaju prostornih ograničenja, malog prometa i sl., širina kolnika za dvosmjernan promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar građevinskih područja može biti i manja od 4,5 m, ali ne manja od 3,0 m uz obvezu izgradnje mimoilaznica na rasteru koji će se definirati projektnom dokumentacijom ili uz obvezu izgradnje bankine od kamenog materijala odgovarajuće nosivosti i minimalne širine 1,0 m s obje strane kolnika.

U slučaju izgradnje pješačke staze uz kolnik dvosmjerne ceste min. širine 3,0 m, bankinu od kamenog materijala u min. širini od 1,5 m moguće je graditi samo s jedne strane ulice.

Minimalna širina kolno-pješačkih površina je 4,5 m.

Na kraju "slijepih" ulica mora se izvesti okretište za vozila.

Na mjestima priključenja poljskih i šumskih putova na razvrstane ceste mora se izvesti asfaltno otesište u ukupnoj širini puta, odnosno minimalno 3,0 m širine i minimalno 50,0 m duljine."

Članak 56.

Članak 177., mijenja se i glasi:

"Pješačke i biciklističke prometnice mogu se graditi unutar i izvan građevinskog područja na cijelom prostoru Općine, temeljem projektne dokumentacije.

Širina pješačkih prometnica (staza) utvrđuje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima, ambijentalnim obilježjima, te posebnim propisima.

Širina pješačkih prometnica (staza) ne može biti manja od 1,20 m. iznimno na manjim udaljenostima i u zonama malog intenziteta pješačkog prometa minimalna širina može biti 1,0 m.

Biciklistička infrastruktura može se urediti kao: biciklističke ceste, biciklistički putovi, biciklističke staze, biciklističke trake, biciklističko-pješačke staze ili se biciklistički promet može odvijati i cestom za mješoviti promet.

Način uređenja biciklističke infrastrukture, te točan položaj i poprečni presjek biciklističke infrastrukture definirat će se projektnom dokumentacijom sukladno zakonu i propisima, te Odredbama ovog Plana.

Uz trase biciklističke infrastrukture mogu se graditi površine opremljene odgovarajućim elementima urbane opreme za parkiranje bicikala, kao i druge urbane opreme (klupe, koševi za otpad i sl.).".

Članak 57.

Iza članka 178., naslov koji glasi: 5.3. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA", zamjenjuje se novim naslovom koji glasi: "5.3. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE"

Članak 58.

Članak 179., mijenja se i glasi:

"Ovim Planom predviđeno je povećanje kapaciteta i primjena novih tehnoloških rješenja, elektroničke komunikacijske mreže, u cilju osiguranja širokopojasnog pristupa svim kategorijama korisnika.

Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja, u skladu s posebnim propisima.

Gradnje i/ili rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži planira se podzemno slijedeći koridor prometnica, željezničkih pruga i drugih vrsta infrastrukture.

Osim Planom naznačenih postojećih vodova i koridora nepokretne komunikacijske mreže, moguće je graditi i druge koridore nepokretne komunikacijske mreže i/ili rekonstruirati postojeće vodove u skladu s odredbama ovog Plana i važećim propisima, a temeljem projektne dokumentacije.

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova moguća je dogradnja ili rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

U građevinskom području u pravilu se planira gradnja kableske kanalizacije bez obzira na broj planiranih kabela elektroničke komunikacijske mreže. Iznimno na području naselja elektronički komunikacijski vodovi mogu se graditi i/ili rekonstruirati i nadzemno.

Trase elektroničkih komunikacijskih planiraju se podzemno u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje integrirane infrastrukture."

Članak 59.

Članak 180., mijenja se i glasi:

"Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema pokretne mreže prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikaciju infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima.

Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao rešetkasti antenski stupovi i štapni stupovi.

Raspored samostojećih antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu broj "1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije" na sljedeći način:

- područjem za smještaj samostojećeg antenskog stupa s radijusom od, 1500 m.

Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, unutar granica građevinskog područja naselja gradskog karaktera i u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke odnosno športsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova već samo štapnih stupova visine do 30m.

Ukoliko je unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.

Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta odnosno željeznica.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishođenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnim propisima, a sve u skladu i s dokumentima prostornog uređenja predmetne jedinice lokalne samouprave.

Primijenjena tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija podrazumijeva i sve ostale sustave sljedećih generacija tj. novih tehnologija.

U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i više ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreža.

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni aerodroma dopuštena je samo ako se aeronautičkom studijom dokaže da ista ne probija zaštitne ravnine aerodroma, a sve u skladu s ICAO dokumentom Annex 14, Aerodromes.

Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je poštivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i zaštićene i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, odnosno prostornim planovima uređenja gradova i općina.

U postupcima ishođenja dozvola za gradnju objekata elektroničkih pokretnih komunikacija potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost MORH-a."

Članak 60.

Članak 181., mijenja se i glasi:

"Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta. Za zahvate na ostalim arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga

dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.

Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.

Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.

Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa naiđe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza."

Članak 61.

Članak 182., mijenja se i glasi:

"Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:

- izbjegavati smještaj i planiranje samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji (nacionalni park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu,
- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,
- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,
- pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,
- tipski objekt za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijepom i dr.),
- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takovih karakteristika da može prihvatiti više operatera,
- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatere novi stup se ne može graditi na udaljenosti manjoj od 1000-3000 m ovisno o uvjetima prostora,

- za planirane samostojeće antenske stupove na područje ekološke mreže (Uredba o proglašenju ekološke mreže Navodne novine 109/07), koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže.

Lokacijske dozvole za samostojeće antenske stupove izdavati će se na temelju Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.“.

Članak 62.

Iza članka 192., dodaje se novi članak 192.a., koji glasi:

"Članak 192.a.

Planom se omogućava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, biomasa i sl.) uz obvezu smještaja izvan područja: zaštićene prirode, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima.

Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene električne energije u distribucijski sustav omogućava se izgradnja elektroenergetskih postrojenja (trafostanica ili rasklopišta), veličine i snage potrebne za prihvat viška ili cjelokupno proizvedene električne energije, kao i priključnih vodova za njihovo povezivanje sa postojećom elektroenergetskom mrežom.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica građevinskih područja naselja, u izdvojenim građevinskim područjima i unutar granica građevinskog područja naselja.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste biogorivo, krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica građevinskih područja samo u sklopu namjena koja su dozvoljena izvan granica građevinskih područja kao npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i sl..

U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene (proizvodna, poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim građevinskim područjima drugih namjena (ugostiteljsko-turističke, športsko-rekreacijske i dr.) kao resurs može se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao što je sunce, vjetar i geotermalna energija.

Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektori) mogu se graditi na građevnim česticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih površina) sukladno posebnim propisima.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš unutar granica građevinskog područja naselja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorišnih međa iznosi minimalno 5 m,
- na građevnoj čestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 10m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m, (osim kada graniči sa građevnom česticom stambene te javne i društvene namjene udaljenost od dvorišne međe je minimalno 10m),
- na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine pod uvjetom:
 - da ima izgrađenu ili se planira gradnja građevine za smještaj životinja do maksimalno 50 uvjetnih grla, (ako postrojenje koristi kao jedan od resursa fekalije i/ili ostatke životinja),
 - udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 50m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m,
 - da proizvedenu električnu energiju i/ili toplinsku energiju većim dijelom koristi za vlastite potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u elektroenergetski sustav."

Članak 63.

U članku 201., riječi: "javnim površinama", zamjenjuju se riječima: "površinama javne namjene".

Članak 64.

Članak 204., mijenja se i glasi:

"U PPUON odvodnja otpadnih voda riješena je na sljedeći način:

- za naselje Negoslavci izgradnjom zasebnog sustava odvodnje razdjelnog tipa,
- alternativno, izgradnjom zajedničkog sustava odvodnje više naselja, u koji su uključena: naselje Negoslavci i naselja susjednih općina te Grada Vukovara (aglomeracija), s centralnim uređajem za pročišćavanje na lokaciji "Petri skela" u Vukovaru."

Članak 65.

Članak 205., mijenja se i glasi:

"Trase vodova i položaj uređaja za pročišćavanje iz kartografskog prikaza br. 2.B "Vodnogospodarski sustav" su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade kroz izradu projektne dokumentacije.

Pri tome:

- mora se zadržati osnovni princip rješavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),
- u zasebnom sustavu naselja Negoslavci vode se moraju upustiti u prijemnik utvrđen u članku 206. Odredbi za provedbu."

Članak 66.

Članak 218., mijenja se i glasi:

"Na području Općine Negoslavci prema podacima dobivenim od Ministarstvo kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru nalaze se sljedeća kulturna dobra:

1. Zaštićena kulturna dobra:

Sakralna:

Crkva Uspenja Bogorodice, Vukovarska 28, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-1156.

Memorijalna obilježja:

Dvije skupne grobnice boraca JA, mjesno groblje, Upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. ROS-0351-1973.

2. Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru

Memorijalna obilježja:

- Negoslavci, Spomen česma palim borcima i ŽFT, centar sela
- Negoslavci, Skupna grobnica 7 strijeljanih boraca u Dudiku
- Negoslavci, Spomen ploča D. Plećašu i ostalim učesnicima NOR, zgrada društvenog doma."

Članak 67.

Članak 219., mijenja se i glasi:

"Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 69/03, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).

Mjerama propisanim u Zakonu i prostornom planu utvrđuje se obvezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima-građevinama, građanim sklopovima, arheološkim nalazištima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naselja.

Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na pojedinačno zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima:

- popravak i održavanje postojećih građevina;
- nadogradnje;
- prigradnje;
- preoblikovanje;
- adaptacije (prilagodbe);
- rušenja i uklanjanja;
- funkcionalne promjene postojećih građevina;
- izvođenje radova na arheološkim nalazištima koji uključuju zemljane radove.

U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

- a) posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta-kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje i zahvata koji se izvode na temelju glavnog projekta.
- b) posebni uvjeti i prethodno odobrenje-kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("NN" 74/14, 41/15, 75/15, 112/17) te Pravilnik o održavanju građevina ("NN" 122/14).
- c) nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.
- d) prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova energetskih postrojenja, industrijska postrojenja velike površine i slično) na arheološki neistraženom području investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to: 1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju, 2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza, 3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.

Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.

Ako se nakon donošenja prostornog plana rješenjem utvrdi zaštita arheološkog nalazišta potrebno je postupati na sljedeći način: Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja."

Članak 68.

Članak 220., mijenja se i glasi:

"Evidentirana kulturna dobra graditeljske i druge baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske i druge baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

Spomen biste, spomen obilježja, grobnice, poklonci, kapelice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela."

Članak 69.

Članak 221., mijenja se i glasi:

"Ako se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona ili preostalom području Općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološke nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama čl. 45. Zakona

o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.

Arheološka iskopavanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.

Ovaj sustav mjera zaštite primijeniti će se i na dobra za koja se nakon donošenja prostornog plana utvrdi svojstvo kulturnog dobra."

Članak 70.

Iza članka 221., naslov: "7. POSTUPANJE S OTPADOM", zamjenjuje se naslovom: "7. GOSPODARENJE OTPADOM".

Članak 71.

Članak 222., mijenja se i glasi:

"Područje Općine u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada).

Komunalni otpad se prikuplja na propisani način i predaje ovlaštenom koncesionaru na daljnje raspolaganje.

Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na parceli proizvođača otpada na zakonom propisani način, do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do trenutka odvoza na legalno odlagalište (ili preradu) te vrste otpada.

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom propisani način, te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada."

Članak 72.

Članak 223., mijenja se i glasi:

"Za područje Općine Negoslavci planirano je korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta za prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada planirana je gospodarska zona u južnom dijelu naselja. Minimalna površina za gradnju iznosi 500 m²."

Članak 73.

Članak 224., mijenja se i glasi:

"Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine smještaju se unutar dviju zona gospodarske namjene u naselju Negoslavci. Građevne čestice građevina

obuhvaćene ovim člankom moraju biti ograđene i opremljene potrebnim infrastrukturnim priključcima.

Ukoliko se u naselju žele postaviti i reciklažni otoci oni se postavljanju načelno unutar površina javne namjene, osim kolnika i biciklističkih staza s kojih je moguće organizirati pristup vozila za postavljanje i pražnjenje kontejnera za otpad."

Članak 74.

Članak 225., mijenja se i glasi:

"Nova neevidentirana neuređena odlagališta (divlje deponije) se moraju evidentirati u ovom Planu ili Planu gospodarenja otpadom Općine Negoslavci te provesti postupke sanacije."

Članak 75.

Članak 236., mijenja se i glasi:

"Sukladno Zakonu i PPVSŽ, ovim Planom utvrđuje se obveza izrade sljedećih planova:

1. Urbanistički plan uređenja općinskog središta Negoslavci,
2. Urbanistički plan uređenja 1 u Negoslavcima,
3. Urbanistički plan uređenja 2 u Negoslavcima."

Članak 76.

U članku 237., stavak 1., mijenja se i glasi:

"Područja za koja se utvrđuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja prikazana su na kartografskim prikazima br. "3.B." i "4."."

Članak 77.

Iza članka 246., dodaje se novi naslov i članak 246.a., koji glase:

"B) SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA ČIJA SE IZRADA I DONOŠENJE ODREĐUJE OVIM PLANOM

Članak 246.a.

Za gradnju građevina unutar obuhvata urbanističkih planova uređenja navedenih u članku 236. Odredbi za provedbu primjenjuju se Opći uvjeti gradnje i uređenja prostora navedenih u člancima od 20. do 121. Odredbi za provedbu, a za gradnju prometnih i građevina komunalne infrastrukture primjenjuju se uvjeti gradnje definirani u člancima od 159. do 235. Odredbi za provedbu."

.

II. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi koji su do sada bili na snazi, a označeni su rednim brojevima: "1." "1.A.", "2.A.", "2.B.", "3.A.", "3.B." i "4." u cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi:

Red. broj	broj kartografskog prikaza	KARTOGRAFSKI PRIKAZ	Mjerilo
1.	1.	Korištenje i namjena prostora	1:25.000
2.	1.A.	Promet, pošta i elektroničke komunikacije	1:25.000
3.	2.A.	Energetski sustav (plin+struja)	1:25.000
4.	2.B.	Vodnogospodarski sustav	1:25.000
5.	3.A.	Uvjeti korištenja	1:25.000
6.	3.B.	Područja primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite	1:25.000
7.	4.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NEGOSLAVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA NEGOSLAVCI	1: 5.000

Popis kartografskih prikaza:

Red. broj	broj kartografskog prikaza	KARTOGRAFSKI PRIKAZ	Mjerilo
1.	0.	Pregledna karta izmjena i dopuna	1:25.000
2.	1.	Korištenje i namjena prostora	1:25.000
3.	1.A.	Promet, pošta i elektroničke komunikacije	1:25.000
4.	2.A.	Energetski sustav (plin+struja)	1:25.000
5.	2.B.	Vodnogospodarski sustav	1:25.000
6.	3.A.	Uvjeti korištenja	1:25.000
7.	3.B.	Područja primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite	1:25.000
8.	4.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NEGOSLAVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA NEGOSLAVCI	1: 5.000

III. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA I EVIDENCIJA POSTUPKA

A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEGOSLAVCI

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Općina Negoslavci donijela je dana 06.06.2018. godine Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/18).

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci obuhvaćaju Odredbe za provedbu, grafički i tekstualni dio Plana.

U odnosu na važeći PPUO Negoslavci izmjene i dopune prikazane su na kartografskom prikazu "0. Pregledna karta izmjena i dopuna", a objašnjenja su u tekstu koji slijedi:

Izmjena i dopuna broj 1.

Ovom izmjenom korigirana je granica građevinskog područja naselja Negoslavci.

Izmjena i dopuna broj 1.1.

Ovom izmjenom smanjena je granica građevinskog područja naselja Negoslavci u zapadnom dijelu (jer obuhvaća dijelove građevinskih čestica koji nemaju pristupa na površinu javne namjene i preko kojih prolazi magistralni plinovod).
Površina smanjenja iznosi 1,49 ha.

Izmjena i dopuna broj 1.2.

Ovom izmjenom povećana je granica građevinskog područja naselja Negoslavci u sjevernom dijelu, u sjeveroistočnom dijelu do kraja postojeće građevne čestice te u južnom dijelu.
Površina proširenja iznosi 1,43 ha.

Izmjena i dopuna broj 2.

Ovom izmjenom unutar građevinskog područja naselja Negoslavci određene su dvije zone gospodarske namjene. Prva zona gospodarske namjene locirana je u sjevernom dijelu građevinskog područja naselja na k.č.br. 50, k.o. Negoslavci. Druga zona gospodarske namjene locirana je u južnom dijelu građevinskog područja naselja na k.č.br. 1590, 1591, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2 i 1588, k.o. Negoslavci.

Izmjena i dopuna broj 3.

Sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna PPUO Negoslavci, u dijelu koji se odnosi na „Korekciju sustava odvodnje otpadnih voda na prostoru Općine“ korigira se "Vodno gospodarski sustav" na način da se korigira sustav odvodnje.
Slijedno tome izmijenjen/korigiran je kartografski prikaz "2.B. Vodnogospodarski sustav", i to u dijelu koji se odnosi na sustav odvodnje otpadnih voda.

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

- Ucrta se trasa glavnog dovodnog kanala (kolektora) od južne granice Općine u koridoru prometnice Vukovar-Negoslavci-Orolik do naselja Negoslavci, te u istom koridoru od sjevernog ruba građevinskog područja naselja Negoslavci do sjeverne granice Općine,
- Vod odvodnog sustava uz prometnicu iz prethodne alineje u naselju Negoslavci prebacuje se iz kategorije „ostali glavni dovodni kanal“ u kategoriju „glavni dovodni kanal (kolektor)“.

Izmjena i dopuna broj 4.

Usklađivanje PPUO Negoslavci s novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Ovom izmjenom i dopunom planiraju se lokacije građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, u vezi s novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom i redefiniranje tekstualnih i grafičkih dijelova plana vezani za gospodarenje otpadom.

U tekstualnom dijelu Plana u cijelosti je zamijenjen postojeći tekst pod naslovom "3.9. Postupanje s otpadom". U Odredbama za provedbu postojeće odredbe pod naslovom "7. Postupanje s otpadom" se zamjenjuju novima.

Izmjena i dopuna broj 5.

Ovom izmjenom u Odredbama za provedbu utvrđeni su uvjeti gradnje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije (dodan članak 192.a.).

Izmjena i dopuna broj 6.

Ucrtavanje jednog dijela trasa nerazvrstanih cesta na području Općine

Temeljem prijedloga Općine u Plan su ucrtae značajnije trase nerazvrstanih cesta na kartografskim prikazima, a u tekstu Odredbi za provedbu definirani su uvjeti gradnje nerazvrstanih cesta, te pješačkih staza i biciklističke infrastrukture.

Izmjena i dopuna broj 7.

Ovom izmjenom prema podacima dobivenim od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjel u Vukovaru korigiran je popis kulturnih dobara na području Općine kroz Odredbe plana i kartografske prikaze Plana.

Izmjena i dopuna broj 8.

Usklađivanje s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije:

Izmjena i dopuna broj 8.1.

U odnosu na PP Vukovarsko-srijemske županije izvršene su sljedeće izmjene i dopune PPUO Negoslavci:

- u Planu je korigiran pojam "telekomunikacije" u pojam "elektroničke komunikacije", u tekstu Plana, Odredbama za provedbu i kartografskim prikazima,
- u kartografskom prikazu "1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije" ucrtno je područje za smještaj samostojećeg antenskog stupa,
- korigirane su oznake pristupnih i spojnih vodova elektroničkih komunikacija,
- u tekstu Plana su izbačeni dijelovi teksta gdje su navedeni nazivi operatera.

Izmjena i dopuna 8.2.

Sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna PPUO Negoslavci, u dijelu koji se odnosi na usklađivanje s II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, korigira se "Vodno gospodarski sustav" na način da se korigira sustav vodoopskrbe te ucrta granica vodnog područja.

Slijedno tome izmijenjen/korigiran je kartografski prikaz "2.B. Vodnogospodarski sustav", i to:

- U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbni sustav, na način da su korigirani vodovi (vodoopskrbnog sustava) u smislu položaja, izgrađenosti ili kategorije voda.
Pojedinačne izmjene su sljedeće:
 - Magistralni vodoopskrbni cjevovod koji vodi od sjeverne granice Općine prema naselju Negoslavci prebačen je iz kategorije planirani u kategoriju „postojeći magistralni vodoopskrbni cjevovod“. Isti cjevovod je u naselju Negoslavci, na južnom dijelu, zadržan u postojećoj kategoriji (planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod).
 - S voda iz prethodne alineje skinuta je oznaka za alternativni vod.
 - Oznaka za alternativni vod je stavljena na planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod koji je položen istočno od naselja Negoslavci.
 - Vod vodoopskrbe koji od raskrižja u naselju Negoslavci vodi prema zapadu prebačen je iz kategorije „planirani ostali glavni vodoopskrbni cjevovod“ u kategoriju „postojeći magistralni vodoopskrbni cjevovod“.
 - Dodan/ucrtnan je novi vod vodoopskrbe, u kategoriji „planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod“, koji vodi od naselja Negoslavci do sjeveroistočne granice Općine.

Također je na ovaj kartografski prikaz ucrtna granica vodnog područja, te korigirana granica slivova Save i Dunava.

Izmjena i dopuna 8.3.

Cijevni transport nafte i plina:

Na temelju dostavljenih digitalnih podataka o trasama postojećih vodova korigirana je trasa magistralnog plinovoda Negoslavci-Vukovar. Korigirana trasa prolazi dijelom i kroz građevinsko područje uslijed čega je zaštitni koridor ovog voda docrtan i na karti građevinskog područja naselja Negoslavci. Navedena promjena nije za sobom povukla izmjene u tekstualnom dijelu Plana, a u grafičkom dijelu su korigirani kartografski prikaz "2.A. Energetski sustav Cijevni transport nafte i plina i plinoopskrba; Elektroenergetika" i "4. Građevinsko područje naselja Negoslavci".

Izmjena i dopuna broj 9.

Ovom izmjenom usklađen je PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju ("NN", br. 153/13, 65/17 i 114/18) u grafičkom i tekstualnom dijelu.

Izmjena i dopuna 9.1.

Formirano je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje Negoslavci.

Izmjena i dopuna 9.2.

Sukladno Zakonu na neizgrađenom i neuređenom dijelu građevinskog područja određena je obveza izrade UPU-a.

Izmjena i dopuna broj 10.

Ovom izmjenom korigirane su Odredbe za provedbu vezane za izgradnju poljoprivrednih građevina unutar i izvan granica građevinskog područja i njihovih udaljenosti od građevinskih područja.

2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

Tekstualni dio PPUO Negoslavci mijenja se i dopunjava na sljedeći način:

- Na stranici 29., u naslovu: "1.1.1.6. Zaštićeni dijelovi prirode i kulturna dobra", u podnaslovu: "b) Kulturna dobra" pripadajući tekst mijenja se i glasi:
"Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, utvrdio je mjere zaštite kulturnih dobara na području Općine, te dostavio popis kulturnih dobara koji glasi:

 1. Zaštićena kulturna dobra:

Sakralna:
Crkva Uspenja Bogorodice, Vukovarska 28, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-1156.

Memorijalna obilježja:
Dvije skupne grobnice boraca JA, mjesno groblje, Upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. ROS-0351-1973.
 2. Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru
Memorijalna obilježja:
 - Negoslavci, Spomen česma palim borcima i ŽFT, centar sela
 - Negoslavci, Skupna grobnica 7 strijeljanih boraca u Dudiku
 - Negoslavci, Spomen ploča D. Plečašu i ostalim učesnicima NOR, zgrada društvenog doma."

- Na stranici 70., u naslovu: "3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina", tablica broj 14., mijenja se i glasi:

"ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA

Tablica br. 14.

Red. broj	NAMJENA POVRŠINA	OZNAKA	UKUPNO (ha)	stan/ha	ha/stan
1.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA (*) Ukupno		188,27	9,25	
1.1.	Građevinsko područje naselja				
	Izgrađeni dio GP	GP ₁	164,21		
	Ukupno		185,44		
	Izgrađeni dio GP		161,38		
1.2.	Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje				
	Ukupno	GP ₂	2,83		
	Izgrađeni dio GP		2,83		
1.3.	Građevinska područja gospodarskih zona van naselja				
	Ukupno	GP ₃	-		
	Izgrađeni dio GP		-		
1.4.	Građevinska područja turističko-rekreacijskih i turističko-ugostiteljskih zona				
	Ukupno	GP ₄	-		
	Izgrađeni dio GP		-		
1.5.	Građevinska područja športsko-rekreacijskih zona				
	Ukupno	GP ₅	-		
	Izgrađeni dio GP		-		

2.	IZGRAĐENE STRUKTURE VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	Ukupno	-	-	
2.1.	Površine za iskorištavanje energetskih sirovina	E ₁	-		
2.2.	Površine za iskorištavanje geotermalne vode	E ₂	-		
2.3.	Ostale površine za iskorištavanje mineralnih sirovina	E ₃	-		
2.4.	Rekreacijsko područje	R	-		
3.	POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE-OBRAĐIVO	Ukupno	1.815,14		1,05
3.1.	Osobito vrijedno obradivo tlo	P ₁	504,83		
3.2.	Vrijedno obradivo tlo	P ₂	1086,48		
3.3.	Ostala obradiva tla	P ₃	223,83		
4.	ŠUME ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE	Ukupno	12,92		0,007
4.1.	Gospodarske šume	Š ₁	12,92		
4.2.	Zaštitne šume	Š ₂	-		
4.3.	Šume posebne namjene	Š ₃	-		
5.	OSTALO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE	Ukupno	ŠZ	-	-
6.	OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE	Ukupno	PŠ	20,57	0,01
7.	VODNE POVRŠINE	Ukupno	-	72,86	0,04
7.1.	Vodotoci		-		
7.2.	Jezera		-		
7.3.	Akumulacije	A	72,86		
7.4.	Retencije	-	-		
7.5.	Ribnjaci	-	-		
8.	OSTALE POVRŠINE	Ukupno	-	16,33	0,009
8.1.	Posebna namjena	N	-		
8.2.	Promet	-	13,48		
8.3.	Deponija komunalnog otpada	OK	-		
8.4.	Sajmište	S	-		
9.	OPĆINA UKUPNO		2120,41		1,23

Napomena: Površine navedene u tablici br. 14. utvrđene su mjerenjem na kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena površina" u Mj. 1:25.000 izuzev prometnica koje su utvrđene na temelju orijentacijskih širina koridora.

Ukupna površina Općine utvrđena mjerenjem na kartografskom prikazu razlikuje se od površine Općine dobivene iz Područnog ureda za Katastar od koje je manja za 0,41 ha."

- Na stranici 71., u naslovu: "3.2.1.1. Struktura površina" pasus 3. mijenja se i glasi:

"Građevinsko područje Negoslavaca kao jedinog naselja Općine zauzima 185,44 ha, što čini 8,8% ukupne površine Općine."
- Na stranici 71., u naslovu: "3.2.1.2. Građevinska područja" pripadajući tekst mijenja se i glasi:

"Građevinsko područje je jedan od najznačajnijih faktora koji utječu na optimalno uređenje prostora.

PPUO Negoslavci formirano je građevinsko područje naselja Negoslavci i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Negoslavci.

Građevinsko područje naselja Negoslavci planirano je na površini 185,44 ha. Površina izgrađenog dijela građevinskog područja naselja iznosi 161,38 ha, neizgrađenog ali uređenog dijela iznosi 18,13 ha i neizgrađenog i neuređenog dijela iznosi 5,93 ha.

Postojeća gustoća stanovanja u naselju Negoslavci iznosi 7,95 st/ha.

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Negoslavci planirano je na površini 2,83 ha."
- Na stranici 83., u naslovu: "3.7.5. Zaštićena i vrijedna područja" u podnaslovu: "Mjere zaštite kulturne baštine" pripadajući tekst mijenja se i glasi:

"Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 69/03, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).
Mjerama propisanim u Zakonu i prostornom planu utvrđuje se obvezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima-građevinama, građanim sklopovima, arheološkim nalazištima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naselja.

Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na pojedinačno zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima:
 - popravak i održavanje postojećih građevina;
 - nadogradnje;
 - prigradnje;
 - preoblikovanje;
 - adaptacije (prilagodbe);
 - rušenja i uklanjanja;
 - funkcionalne promjene postojećih građevina;
 - izvođenje radova na arheološkim nalazištima koji uključuju zemljane radove.
U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza

zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

- a) posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta-kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje i zahvata koji se izvode na temelju glavnog projekta.
- b) posebni uvjeti i prethodno odobrenje-kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("NN" 74/14, 41/15, 75/15, 112/17) te Pravilnik o održavanju građevina ("NN" 122/14).
- c) nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.
- d) prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova energetskih postrojenja, industrijska postrojenja velike površine i slično) na arheološki neistraženom području investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to: 1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju, 2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza, 3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.

Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.

Ako se nakon donošenja prostornog plana rješenjem utvrdi zaštita arheološkog nalazišta potrebno je postupati na sljedeći način: Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Evidentirana kulturna dobra graditeljske i druge baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske i druge baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

Spomen biste, spomen obilježja, grobnice, poklonci, kapelice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.

Ako se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona ili preostalom području Općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološke nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i

prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.

Arheološka iskopavanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.

Ovaj sustav mjera zaštite primijeniti će se i na dobra za koja se nakon donošenja prostornog plana utvrdi svojstvo kulturnog dobra."

- Na stranici 84., u naslovu: "3.8.1.1. Cestovni promet", na kraju pasusa 4., dodaje se nova rečenica koja glasi:

"U Planu su naznačene i trase važnijih nerazvrstanih cesta, a Odredbama za provedbu definirano je da se osim naznačenih trasa nerazvrstanih cesta na području Općine mogu graditi i druge trase nerazvrstanih cesta temeljem projektne dokumentacije."

- Na stranici 85., naslov koji glasi: "3.8.1.3. Telekomunikacije", zamjenjuje se naslovom koji glasi: "3.8.1.3. Elektroničke komunikacije"

- Na stranici 85., u naslovu "3.8.1.3. Telekomunikacije" i podnaslovu "Nepokretna mreža", korigiraju se sljedeći pojmovi:

"- u pasusu 1., pojam "telekomunikacijske" u pojam "elektroničke komunikacijske", te pojam "telekomunikacijama" u pojam "elektroničkim komunikacijama".

- u pasusu 2., pojam "telekomunikacijama" zamjenjuje se pojmom "elektroničkih komunikacija"

- u pasusu 2., briše se rečenica koja glasi:

"Uz osnovne usluge HT nudi i razvoj niz dodatnih usluga u nepokretnoj telefonskoj mreži te pruža IQ usluge-usluge inteligentne mreže koja je nadogradnja osnovne telefonske mreže."

- Na stranici 85., u naslovu: "3.8.1.3. Telekomunikacije" i podnaslovu "Pokretna mreža" u pasusu 1., briše se rečenica koja glasi:

"T-Mobile Hrvatska d.o.o. i "VIPnet" d.o.o. izgrađuju i upravljanju telekomunikacijskim mrežama u NMT sustavu i sustavu globalne pokretne mre GSM."

- Na stranici 89., u naslovu: "3.8.3.2. Odvodnja otpadnih voda ", pripadajući tekst mijenja se i glasi:

"Na cijelom području Vukovarsko-srijemske županije odvijaju se intenzivne aktivnosti na rješavanju vodoopskrbe čime se aktualizira i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u funkciji zaštite voda.

Osnovna mjera za osiguranje zaštite voda od zagađivanja je izgradnja zajedničkih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja i industrije, kao i izbor adekvatnog recipijenta otpadnih voda.

Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih i sanitarnih voda sprječavaju se lokalna zagađenja površinskih i podzemnih voda, a otpadne vode se dovode na lokaciju uređaja za pročišćavanje.

Naselje Negoslavci nema izgrađen sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, pa se otpadne vode ispuštaju u septičke (crne) jame čime značajno ugrožavaju kvalitetu površinskih i podzemnih voda.

U liD PPUON odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda riješeni su izgradnjom zasebnog sustava odvodnje razdjelnog tipa s vlastitim uređajem za pročišćavanje, odnosno, alternativno, izgradnjom zajedničkog sustava odvodnje više naselja, u koji su uključena: naselja Negoslavci, naselja susjednih općine te Grad Vukovar (aglomeracija), s centralnim uređajem za pročišćavanje na lokaciji "Petri skela" u Vukovaru.

Planirani sustav za odvodnju otpadnih voda naselja Negoslavci je reduciranog mješovitog tipa tj. s područja središta naselja u odvođe se i oborinske vode s javnih površina skupa s otpadnim vodama domaćinstava, dok se u ostatku naselja prikupljaju samo otpadne vode, a oborinske se evakuiraju putem otvorenih kanala uz prometnice ili putem melioracijskih kanala.

Prikupljene otpadne vode se, putem ukopanog cijevnog sustava evakuiraju do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je u Vukovaru ili, u alternativnom načinu rješavanja, načelno određen, u sjeverozapadnom dijelu naselja, uz kanal "Vučić" (dio detaljne melioracijske mreže kanala)."

- Na stranici 90., u naslovu: "3.9. Postupanje s otpadom" pripadajući tekst zamjenjuje novim tekstom, koji glasi:

"Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("NN" 34/2013 i 73/17) redefinirane su obveze jedinicama lokalne samouprave u svezi s postupanjem s otpadom, pa je općina Negoslavci dužna na svom području osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada,
- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,
- provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci,
- provođenje izobrazbno-informativne aktivnosti na svom područje te
- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

U dokumentima prostornog uređenja Općine Negoslavci obvezno je planirati lokacije građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja. Prema kategorizaciji vrsta građevina iz zakona, time su obuhvaćene sve građevine osim centra za gospodarenje otpadom, spalionica otpada, odlagališta opasnog otpada, ostalih odlagališta otpada te kazete za zbrinjavanje azbesta.

Slijedom navedenog, za područje Općine Negoslavci planira se gradnja

- općinskog reciklažnog dvorišta građevinskog otpada,
- ostalih građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja.

Za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog otpada) Zakon propisuje korištenje reciklažnog dvorišta. Općine sa više od 1.500 stanovnika moraju graditi fiksno reciklažnog dvorište, a obzirom da Općina Negoslavci prema zadnjem popisu stanovnika ima manje od 1.500 stanovnika za prikupljanje gore navedenih vrsta otpada predviđeno je korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Minimalna veličina mu je 500 m². Za smještaj ove građevine planirano je korištenje gospodarske zone u južnom dijelu naselja.

Gradnja ostalih građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja planirana je na površinama gospodarske namjene.

Posude/kontejneri za korisni otpad se postavljaju na određenim lokacijama. Tako postavljene posude/kontejneri za skupljanje otpadnog papira, ambalažnog stakla, PET i metalne ambalaže od pića i napitaka na jednoj lokaciji čine "reciklažni otok" često nazvan i "zeleni otok".

Detaljni razmještaj reciklažnih otoka nije potrebno definirati planerskom dokumentacijom nego zasebnim elaboratima.

Neuređena (divlja) odlagališta potrebno je sanirati. Postupci sanacije će se odrediti projektom sanacije. Nužno je spriječiti daljnje negativne utjecaje odloženog otpada na okoliš, a konačni cilj sanacije je učiniti prostor potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu."

B) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

- Zakon o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13, 65/17 i 114/18)
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (N.N., br. 29/83, 36/85 i 42/86)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N., br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (N.N., br. 78/13)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N., br. 69/99, 151/03 i 157/03- ispravak, N.N., br. 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)
- Zakon o zaštiti prirode (N.N., br. 80/13)
- Uredba o ekološkoj mreži (N.N., br. 124/13 i 105/15)
- Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata (N.N., br. 38/91)
- Zakon o javnim cestama (N.N., br. 180/04 i 138/06)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N., br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilazu na javnu cestu (N.N., br. 119/07)
- Zakona o elektroničkim komunikacijama (N.N., br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)
- Zakon o energiji (N.N., br. 120/12)
- Zakon o tržištu električne energije (N.N., br. 22/13)
- Podzakonski akt
- Opći uvjeti isporuke električne energije (N.N., br. 8/91)
- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (N.N., br. 14/06)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list" 65/88.; N.N., br. 55/96 i 24/97)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N., br. 80/13)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (N.N., br. 64/08, 67/09)
- Zakon o zaštiti zraka (N.N., br. 130/11)
- Zakon o zaštiti od buke (N.N., br. 30/09, 55/13 i 153/13)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N., br. 145/04.)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N., br. 35/94 i 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06)
- Zakon o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10)
- Zakon o tržištu plina (N.N., br. 40/07)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport ("Službeni list" SFRJ, br. 26/85. i N.N., br. 53/91)
- Zakon o vodama (N.N., br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
- Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja (N.N., br. 79/10)
- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (N.N., br. 55/11 i 47/13)
- Državni plan za zaštitu voda (N.N., br. 8/99)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 26/03, 82/04, i 110/04)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N., br. 94/13)
- Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (N.N., br. 175/03)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (N.N., br. 2/91)
- Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata (N.N., br. 38/91)
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N., br. 73/97)
- Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (N.N., br. 4/98)
- Uredba o klasifikaciji voda (N.N., br. 77/98)

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (N.N., br. 78/98)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (N.N., br. 40/99., 6/01 i 14/01)
- Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće (N.N., br. 22/86)-članak 43. i 214. ZV,
- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (N.N., br. 66/11)
- Pravilnik o izradi Vodnogospodarske osnove Hrvatske (N.N., br. 120/03)
- Zakon o željeznici (N.N., br. 94/13)
- Zakon o civilnoj zaštiti (N.N., br. 82/15)
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N., br. 29/83, 36/85 i 42/86)
- Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (N.N., br. 53/91)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N., br. 47/06, 110/11 i 10/15)
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena Ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N., br. 30/14 i 67/14)
- Zakon o šumama (N.N., br. 140/05, 82/06, 129/08 i 80/10)
- Zakon o lovstvu (N.N., br. 140/05 i 75/09)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N., br. 39/13)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 121/07 i 101/12)
- Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (N.N., br. 127/05)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (N.N., br. 16/08)
- Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 127/05)
- Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 127/05)
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 121/07)
- Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 127/05)
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 121/07)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 110/10)
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 8/11)
- Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (N.N., br. 3/14)
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (N.N., 82/13 i 18/14), te na temelju istog:
- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (N.N., br. 93/10)

C) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Nositelj izrade je prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju zatražio zahtjeve od dvadeset i četiri javnopravnih tijela i osoba (njihov popis naveden je u članku 9. Odluke o izradi Plana).

Petnaest javnopravnih tijela i osoba dostavilo je zahtjeve, a to su:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Zagreb
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar
5. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci, Vinkovci
6. Plinacro d.o.o., Zagreb
7. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb
8. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb
9. Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci
10. Ministarstvo državne imovine, Zagreb
11. Općina Tompojevci
12. HAKOM, Zagreb
13. Janaf d.d., Zagreb
14. Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci
15. Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetike

Preslici zahtjeva priloženi su u nastavku:



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Uli. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 81 06 111. Telefax: 81 09 201

KLASA: 350-02/18-01/729
URBROJ: 525-07/0800-18-2
Zagreb, 5. prosinca 2018.

100% Satisfaction Guarantee
 24/7 Customer Support
 Free Shipping on all orders
 Free Returns & Exchanges
 Free Gift Wrapping
 Free Gift Cards



1662
11. 12. 1988
330-02/12-01/224
325-02/0800 18.2

Općina Negotslavci
Vukovarska 32239 Negotslavci

Predmet: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavl
- planske snježnice i propisani dokumenti - dostavljaju se -

KLAS4-350-02/TB-01/03

UR PROJ 2196/06-01-18-06

(dł. Negoslowci, 16. studenoga 2018.

Priloge 525 - Ministarstvo poljoprivrede: 22. studenoga 2018.

Imajući u vidu, vaš dopis, dostavljamo vam - planske smjernice i propisane dokumente, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13.).

Zbog značajna poljoprivrednog zemljišta, za život čovjeka i činjeno, da je zemljište neobnovljivo, Ustav Republike Hrvatske odredio ga je kao dobro od interesa za Republiku, posebice ga štiti i njegovo se korištenje može odvijati pod uvjetima i na način propisan Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Poljoprivredno zemljište je prvi i osnovni uvjet za poljoprivrednu proizvodnju, iz koje čovjek zadovoljava svoju primarnu potrebu za hranom, a prethodno raznih poljoprivrednih proizvoda zadovoljava i niz drugih važnih životnih potreba (Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Zakon o akvakulturi, Zakon o morskome ribarstvu, Zakon o hrani i dr.).

Iako je Zakonom urođeno iskorištavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, ipak je smanjenje njegove površine intenzivno, pa i zabrinjavajuće.

Vrlo važna činjenica, u svezi gubitka površine poljoprivrednog zemljišta, je ta, što je riječ o gubitku kvalitetnog obradivog poljoprivrednog zemljišta, a što je dobitim dijelom posljedica negospodarskog odnosa prema njemu, te izbjegavanje izgradnje na težim terenima i neplodnim zemljištima.

Pregledom dostavljene prostorne - planske dokumentacije, tijekom zadnjih godina, utvrđeno je, da se građevinska područja još uvijek proširuju na uređene komplekse obradivih poljoprivrednih površina (u vlasništvu Republike Hrvatske).

Osnovni bi cilj u budućnosti trebao biti - očuvanje, korištenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, prije svega za poljoprivrednu proizvodnju.

To se može postići jedino usklađivanjem svih interesa u prostoru u sklopu društvenih planova, posebice prostornih.

Imajući u vidu, da je korištenje prostora izvan građevinskog područja namijenjeno prioritetno, a dijelom isključivo, poljoprivredi, s težnjom očuvanja što većih i kontinuiranih površina i prirodnih režima - očuvanja ruralnog (seoskog) prostora, koji predstavlja izvor prirodnog (biološkog - ekološkog, poljoprivrednog) te društvenog (socijalnog - tradicijskog, kulturološkog, povijesnog) bogatstva, odnosno nasljeđa kojeg baštinimo još iz davnih vremena, a trebamo ga brižno održavati i svrsishodno koristiti čuvajući okoliš, kako bi ga skladno razvijali i kako bi bio na korist sadašnjim i budućim pokoljenjima, ovo Ministarstvo, ne podržava proširenje građevinskog područja na poljoprivredno zemljište P1 i P2 kategorije, osim u slučajevima propisanim u članku 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/18.).

Na temelju odredbi poglavlja III. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/18.) i Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13), te njihovih podzakonskih akata, a imajući pritom u vidu sadržaj, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova gdje su obvezni brojčani i grafički prostorni pokazatelji s planskim zasakovijem (Poljoprivredne površine - P1; P2; P3 i P5), Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za tlo utvrđivati će vrednovanje (ocjenjivanje) poljoprivrednih zemljišta, ukoliko ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje, odnosno pokazatelje na jednom širem području.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama ovoga Zakona, a prema općim propisima o raspolaganju sekretinama ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva, odnosno za Grad Zagreb Gradsku skupštinu Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva.

Površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privedi nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, temeljem članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.

Prije donošenja Državnog plana prostornog razvoja, prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornog plana velikoga grada, grada, odnosno općine, nositelj izrade, dužan je pribaviti zahtjeve i mišljenja Ministarstva, temeljem članka 19. stavka 1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne

novine", br. 20/18.). Imajući u vidu navedeno - dužni ste - između ostalog - dostaviti ovom Ministarstvu:

1. Kartografske prikaze - novog (prijedlog) građevinskog područja u odnosu na - postojeće - građevinsko područje sa dopunama tabelarnog prikaza tumačenja razlikovnih površina (smanjenje i povećanje) po naseljima i namjenama,

2. Dostaviti podatke - za ona poljoprivredna zemljišta na kojima se planira promjena namjene tog zemljišta (k.o.k.č.br., površina, kultura i vlasništvo - privatno/državno) odnosno - podaci iz katastra, te ih prikazati u tabelarnom prikazu kako slijedi.

Tabela 1.

Pregled podataka o zemljištu koje je obuhvaćeno proširivanjem, odnosno smanjivanjem građevinskih područja.

NASELJE	BROJ		POVRŠINA	KULTURA	VLASNIŠTVO privatno / državno	NAMJENA
	KATASTARSKA ČESTICE / k.o.					

Imajući u vidu navedeno, ukoliko ne dostavite konačni prijedlog prostornog plana Ministarstvu poljoprivrede na mišljenje, smatrat će se, da Ministarstvo poljoprivrede nije dalo pozitivno mišljenje.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18.) je Zakon, lex specialis derogat Legi generali - dakle, poseban Zakon, koji nadjačava opći Zakon, a to je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 150/13.).

DRŽAVNI TAJNIK

Tugomir Majdak





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 81 06 111, Telefaks: 81 09 201

KLASA: 350-02/18-01/733
URBROJ: 525-11/1066-18-2
Zagreb, 28. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OPĆINA NEGOSLAVCI
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU



1617

Priloga:	02. 12. 2018.	Dr. jed.
Klasifikacija:	350-02/18-01/733	01
Urbroj:	525-11/1066-18-2	4

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
DIREKCIJA
Ulica Kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Negoslavci
- na nadležno postupanje, dostavlja se

Poštovani,

odredbom članka 40. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/18) Hrvatske šume d.o.o. izdaju zahtjeve u postupku izrade prostornih planova na poziv nositelja izrade prostornog plana te vam ovim putem dostavljamo spis, u prilogu, na nadležno postupanje.

S poštovanjem,



U prilogu – kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis predmeta.

Na znanje:

- Općina Negoslavci, Vukovarska 7, 32 239 Negoslavci



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/18-01/194
URBROJ: 512M3-020201-18-4
Zagreb, 19. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
OPĆINA NEGOSLAVCI
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

1630

Priloga: 27. 12. 2018

350-02/18-01/194

412115-020201-18-4

Opis posla	01
vrst. posla	vrh.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NEGOSLAVCI
Općinski načelnik
Vukovarska 7
32239 NEGOSLAVCI

PREDMET: Izmjena i dopuna PPUO Negoslavci,
- očitovanje, dostavlja se

VEZA: Vaš akt KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2196/06-01-18-06
od 16. studenog 2018.

Aktom iz veze predmeta zatražena je dostava podataka, planskih snjmica i posebnih uvjeta od važnosti za obranu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani („Narodne novine“ broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina („Narodne novine“ broj 122/15) obavještavamo vas da na području obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane koje bi trebalo utvrditi u postupku izrade predmetnog plana.

SZ
[Signature]

S poštovanjem,



VODITELJ SLUŽBE

Velimir Anić, dipl. ing. geod.

Dostaviti:
- naslovu
- pismohrana, ovdje



Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Vukovaru

Klasa: 612-08/18-10/0576
Urbroj: 532-04-02-18/2-18-2
Vukovar, 28.11.2018.

OPĆINA NEGOSLAVCI
Općinski načelnik
Vukovarska 7
32239 Negoslavci

Predmet: Negoslavci, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Negoslavci, zahtjevi za prostorni plan – dostavljaju se

Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju ("NN" 153/13, 65/17) ovi zahtjevi donose se temeljem čl. 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 138/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18), te u skladu s odredbama čl. 2. st. 1. t. 7), Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Negoslavci:

- Potrebno je ažurirati podatke o broju, vrsti, statusu zaštite i nazivu kulturnih dobara prema Registru kulturnih dobara RH te mjerama zaštite u skladu s podacima koje dostavljamo u prilogu, jer je od donošenja Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci do danas došlo do promjena u broju i statusu zaštite kulturnih dobara na području Općine, kao i do promjene postupanja zbog izmjena nadležnih Zakona što utječe na upravno postupanje i upravljanje prostorom.

Po ovlaštenju Ministrice

Pročelnica
Zdenka Predrijevac, dipl.inž.građ.



Z. Predrijevac

Prilog:

- Popis zaštićenih i evidentiranih kulturnih dobara te sustav mjera zaštite

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje

ZAHTEVI I SMJERNICE ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEGOSLAVCI:

U tekstualnom dijelu plana na svim odgovarajućim mjestima, kao nadležno tijelo za poslove kulturne baštine umjesto Konzervatorski odjel u Osijeku potrebno je navesti Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar

U tekstualnom dijelu plana potrebno je sve postojeće popise i tablice s podacima o kulturnim dobrima ažurirati s podacima o broju, nazivu prema Registru kulturnih dobara RH i pravnom statusu zaštite kulturnih dobara, koje dostavljamo:

Zaštićena kulturna dobra:

Sakralna:

Crkva Uspenja Bogorodice, Vukovarska 28, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-1156.

Memorijalna obilježja:

Dvije skupne grobnice boraca JA, mjesno groblje, Upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. ROG-0351-1973.

Evidencirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru

Memorijalna obilježja:

- Negoslavci, Spomen časa na palim borcima i ŽFT, centar sela
- Negoslavci, Skupna grobnica 7 srpskih boraca u Dudku
- Negoslavci, Spomen ploča D. Plečašu i ostalim učesnicima NOR, zgrade društvenog doma

U tekstualnom dijelu plana u cijelosti je potrebno unijeti sljedeći tekst u Odredbe za provođenje, Mjere zaštite kulturnih dobara, a isti tekst potrebno je na odgovarajućim mjestima unijeti u opći dio plana:

"Kulturna baština:

- Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" 60/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).
- Mjerama propisanim u Zakonu i prostornom planu utvrđuje se obavezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima - građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim nalazištima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naseleja.
- Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati na pojedinačno zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima:
 - popravak i održavanje postojećih građevina;
 - nadogradnje;
 - prigradnje;
 - proširivanje;
 - adaptacije (prilagodbe);
 - rušenja i uklanjanja;
 - funkcionalne promjene postojećih građevina;
 - izvođenje radova na arheološkim nalazištima koji uključuju zemljane radove.
- U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima; za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu

kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

- a) posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta – kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje i zahvata koji se izvode na temelju glavnog projekta.
- b) posebni uvjeti i prethodno odobrenje – kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("NN" 79/14, 41/15, 75/15, 112/17) te Pravilnik o održavanju građevina ("NN" 122/14).
- c) nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.
- d) Prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova, energetskih postrojenja, industrijska postrojenja velike površine i slično) na arheološki neistraženom području investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to: 1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju, 2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza, 3. sustavna arheološka istraživanja ako probna istraživanja potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.
- Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.
- Ako se nakon donošenja prostornog plana rješenjem utvrdi zaštita arheološkog nalazišta potrebno je postupati na sljedeći način: Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sve izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.
- Evidentirana kulturna dobra graditeljske i druge baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske i druge baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.
- Spomen biste, spomen obilježja, grobnice, poklonci, kapelice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.
- Ako se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona ili preostalom području Općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama čl. 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.
- Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.
- Arheološka iskopavanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.
- Ovaj sustav mjera zaštite primijeniti će se i na dobra za koja se nakon donošenja prostornog plana utvrdi svojstvo kulturnog dobra."

U grafički dio plana potrebno je odgovarajućom oznakom označiti zaštićena kulturna dobra i evidentirana dobra prema adresama danih u popisu.




Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl.ing.šum. – predsjednik; Ante Šabljak, dipl.ing.šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 363193 • OIB 8882144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251009) • Twinejni kapital 1.171.870.000,00 kn, upisani u oglasnici • SWIFT: FBZGHR2X • IBAN: HR48 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 0148824 111 • Telefaks: 0148824 101 • po 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: divkocja@hrsune.hr

ODJEL ZA EKOLOGIJU

Ur.broj: VK-06-18-1065/02

Vinkovci, 26. studeni 2018. god.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NEGOSLAVCI
Vukovarska 7, 32 239 Negoslavci

PREDMET: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Negoslavci
- mišljenje, dostavlja se

Vezano uz vaš Zahtjev (KLASA:350-02/18-01/03, URBROJ:2196/06-01-18-06) za davanjem mišljenja po u naslovu navedenom predmetu, obavještavamo vas slijedeće:

Na području Općine Negoslavci nema površina šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaaju Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Vinkovci. Slijedom navedenoga nemamo nikakvih primjedbi na IDPPU Općine Negoslavci.

S poštovanjem,

Izdala:

Ljerkica Dekanić, dipl.ing.šum.
/str.sur.za ekologiju/

Rukovoditeljica Odjela za ekologiju:
Vesna Ančič Tunaković, dipl.ing.šum.



Voditelj UŠP Vinkovci:
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Dekanić

Dostaviti:

1. Odjel za ekologiju
2. Pismohrana



PREDMET: izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nagoslavci
- dostava podataka

Postscript

nastavno na Vaš zahtjev iz dopisa Klasa: 350-02/18-01/03; Ur.br.: 2194/06-01-18-06 od 16. studenog 2018. godine dostavljamo Vam traženo očitovanje, kao i podatke.

Plinacro d.o.o. je na području Općine Negotslavci vlasnik sljedećih plinovoda (DN označava promjer plinovoda u mm /radni tlak plinovoda u barima):

- magistralni plinovod Negoslavci – Vukovar DN 300/50
- magistralni plinovod Vinkovci – Negoslavci DN 400/50

i nadzemnih objekata (PC₂ – plinski čvor, MRS₂ – mjesto redukcijske stanice).

- PC Negotiavci
- MRS Negotiavci

Također na istom području, Plinacro d.o.o. planira izgradnju magistralnog plinovoda Slobodnica – Šotin DN 800/75 za koji posjeduje Lokacijsku dozvolu s klauzulom pravomoćnosti, kao i Izgradnju magistralnog plinovoda (100 bara) Vukovar – Negostavci. Navedeni plinovodi planiraju se početi u koridoru postojeće infrazgrade.

Slijedom navedenog, te ukoliko smo u obuhvatu predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana, u grafički dio plana, odnosno u kartografski prikaz infrastrukturnih sustava potrebno je kartirati navedene magistralne plinovode, kao i njihove zaštitne koridore.

U tekstualnom dijelu, odnosno u „Odredbe za provođenje”, potrebno je uvrstiti sljedeće:

"Polazaj planiranih trasa magistralnih plinovoda je načelan, tj. plinovodi su u predmetnom prostornom planu određeni koridorima (1000 + 1000 metara). Kaočna trasa magistralnih plinovoda i polazaj vatečnih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, od nadležnih tijela ishodit će se posebni ovjeri gradnje, provest će se prekrine geodetske i geološke ispitnje, primijeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zaliha na okoliš, geografske i kulturne vrijednosti (arheološki) i po potrebi provesti

[illegible]

dodatno istraživanja. Iznimno su dopuštena pojedinačna odstupanja od planiranog koridora u slučajevima nemogućnosti polaganja plinovoda na određenim lokalitetima koji su pod određenim režimima zaštite ili iz krajobraznih, kulturnih, geoloških, tehničkih, sigurnosnih i ostalih razloga. Moguća odstupanja u pogledu rješavanja trase, odnosno koridora magistralnog plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana. Dodatno, u smislu održavanja, modernizacije i razvoja plinskog transportnog sustava od županjskog i državnog značaja, a da bi se omogućio pouzdan i siguran transport prirodnog plina, omogućena je izgradnja novih magistralnih plinovoda u koridorima postojećih, ako nisu nužno izrekom navedeni u ovom Planu.

Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljanu lokacijsku odnosno Građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati Čl. 8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list, br. 26/85) koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi.

Također, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

Prostorni položaj navedenih postojećih i planiranih objekata na području Općine Negoslavci dostavljam Vam u prilogu u vektorskom obliku (.dwg format, projekcija HTRS96/TM).

S poštovanjem,

Rukovoditelj Službe razvoja i
investicija
Hrvoje Krhes, dipl. ing.

Direktor Sektora održavanja i
razvoja transportnog sustava
Vaclav Hlavaty, dipl. ing.

- prilog: CD sa podacima (kao u tekstu)





Na temelju Vašeg dopisa KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2196/06-01-18-06 od 16. studenog 2018. godine, a zaprimljenog u ovaj uređ 22. studenog 2018. godine te nakon prikupljenih i obrađenih podataka, dostavljamo Vam svoje zahtjeve i posebne uvjete (pošaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz našeg djelokruga rada, a u svezi izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Neačalevi.

U grafičkom obliku na karti i digitalno na CD-u dostavljamo Vam prikazanu neaktivnu budućnost Vukovar-7 (Vu-7) koja se nalaze u administrativnim granicama Općine Nedrava.

Oko izgrađenih bušotina zaštićena i požešna zona iznosi 30 m u polumjeru oko osi bušotine. Kod trajno nepuštih bušotina (kanal bušotine se nalazi 1,5 – 2,0 metra pod zemljom), sigurna - zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u polumjeru oko osi kanala trajno nepuštih bušotina.

Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih građevina odiseđen je: Zakonom o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima (Sl. list 64/73), Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18), Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafta, zemnih plinova i slojnih voda (Sl. list 43/79), i Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za određivanje minimalne udaljenosti objekata i cjelovoroj i vlasništvo INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafta i plina od građevine u prostoru (rujan, 2013.)

Statistical

Direktor Razrada poja

Jarko Järvi-Ekström, dipl. ing.

U. p. *pubescens* (L.) Steud.

1. Pregledna karta Općine Hrgovci sa neekvivalentno izračunatim indeksom od vitalnog indeksa populacije.

2. CD sa grandama Opine Nepslovi se nastilom buclikom;


1. Proizvodna jedinica izložna Hrvatska, d.o.o. Zagreb, Žitarska Klad, d.o.o.

3. Aktivna oseba

NA, d.s. American Medical Association (1990) 16 1500 North Dearborn (Chicago, IL 60610) (312) 462-1000 Fax: (312) 462-1001 1400 - Fax: (312) 462-1000	Reprints: Copyright Clearance Center, Inc. 222 Rosewood Drive Danvers, MA 01923 Tel: (978) 750-8400 Fax: (978) 750-4744 Internet: http://www.copyright.com Journal Permissions Dept. 100 Brook Hill Drive West Nyack, NY 10994-2133 Tel: (914) 361-6700 Fax: (914) 361-6701 E-mail: permissions@journals.lww.com	Address: American Medical Association 535 North Dearborn Chicago, IL 60610 Tel: (312) 462-1000 Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org Internet: http://www.ama-assn.org Fax: (312) 462-1001 E-mail: na@ama-assn.org Web: http://www.ama-assn.org
---	--	--

President: Klaus Friesen / President: ABE members of the Management Board
 Sandra Friesen, Hans-Joachim Friesen, Hans-Joachim Friesen, Hans-Joachim Friesen, Hans-Joachim Friesen
 President: Hans-Joachim Friesen / President: ABE members of the Management Board







REPUBLIKA HRVATSKA
Hrvatske ceste d.o.o. - Zagreb
za izgradnju, održavanje i upravljanje državnih cesta
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

adresa: Vončina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 4722 555
e-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr
website: www.hrvatske-ceste.hr

Sektor za razvoj i strateško planiranje
Odjel za razvoj i planiranje
Klasa: 350-02/2018-1/292
Urbroj: 345-211-516-2018-2/DB
Zagreb, 30. 11. 2018. god.

1602

Prejeto:	05.12.2018.	Org. jed.	
Klasifikacija:	350-02/2018-1/292	01	
Uredbeni broj:	345-211-516-2018-2/DB	Pril.	Pril.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NEGOSLAVCI
Vukovarska 7
32239 NEGOSLAVCI

Predmet: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci
- podaci

Vašim dopisom, klasa: 350-02/18-01/3 ur. broj: 2196/06-01-18-06 od 16. studenog 2018. godine za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci zatražili ste podatke i dokumente iz našeg djelokruga rada.

U skladu s člankom 92. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i člankom 82. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Hrvatske ceste d.o.o. dužne su dati podatke, propise i dokumente za izradu prostorno-planske dokumentacije za područje cestovne infrastrukture državnog značenja.

Postojeće stanje

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 103/17, 17/18 i 69/18) područjem Općine Negoslavci prolazi državna cesta DC57 Vukovar (D2) – Orolik – Nijemci – čvorište Lipovac (A3).

Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ broj 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14). Sve navedeno je potrebno navesti u Odredbama za provođenje plana.

S poštovanjem

Na znanje:
- Pismohrana, ovdje

v.d. direktora Sektora:
Tornislav Čvetko
Tornislav Čvetko, dipl. ing. građ.

Sud upis: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 000391053, MB: 1554972, CRB: 55545787005, Uplatni temeljni kapital: 107.354.800,00 kn
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Upravitelj: Josip Šekvić, predsjednik Uprave, Alen Laverić, član Uprave, Nikša Korjovod, član Uprave



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NEGOSLAVCI
PETROVICA HRVATSKA
VINKOVCI

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJE

Upravna jedinica: Josipa Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax: 032/332-454
www.zuc-vk.hr E-mail: zupanijska-uprava-za-cesto@vk.tel.hr
ŽIRO RAČUN: HR4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771

KLASA: 350-02/18-01/10
URBROJ: 2188/1-06-03/2-18-4
VINKOVCI, 26. studenog 2018.g.

1580

Prilogi:	35-02/18-01/10	Org. jed.	
Klasifik.	350-02/18-01/10	Pril.	01
Uredbena broj.	2188/1-06-03/2-18-4	Urb.	

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Općina Negoslavci
Vukovarska 7
32239 Negoslavci

Predmet: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci

Na temelju Vašeg dopisa Klasa: 350-02/18-01/03, Ur.broj: 2196/06-01-18-06, zaprimljenog 22. studenog 2018. godine, obavještavamo Vas da Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije daje sljedeće smjernice:

1. Priklučke i prilaze na javnu cestu i parkinge uz javnu cestu planirati sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklučaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14 i Normama za površinske čvorove HRN U.C4.050 na način da se ne narušava postojeći režim prometovanja.
2. Planirati položaj novih instalacija izvan kolnika javne ceste.
3. U tekstualnom i grafičkom dijelu plana županijske i lokalne ceste moraju biti ucrtane sukladno odluci o razvrstanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 103/2017).
4. Biciklističku infrastrukturu uz javnu cestu planirati sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16).
5. Pješačke staze uz javnu cestu planirati sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01).
6. Položaj autobusnih stajališta planirati u skladu sa Pravilnikom o autobusnim stajalištima (NN 119/07).

S poštovanjem,





KLASA: 940-01/18-03/5882
URBROJ: 536-03-02-03/03-18-02

Zagreb, 04. prosinac 2018.

1649

Primljeno:	03.12.2018.
Broj:	940-01/18-03/5882
Datum:	03.12.2018.
Ured:	536-03-02-03/03-18-02

REPUBLICA HRVATSKA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NEGOSLAVCI

Vukovarska 7
32239 Negoslavci

PREDMET: Dostava podataka i posebnih uvjeta za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci
- daje se

Poštovani,

Slijedom Vašeg dopisa, dostavljamo Vam – planske smjernice i propisane dokumente, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13 i 65/17).

Upravljanje imovinom Republike Hrvatske podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu nad prirodnim bogstvima, kulturnom i drugom baštinom, važnim trgovačkim društvima i drugim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro. Vlasništvo države je važan instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Republike Hrvatske.

U portfelju nekretnosti u vlasništvu Republike Hrvatske važan udio čini građevinsko zemljište koje predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta države.

U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u funkciji rasta i razvoja, važnu ulogu imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to u provedbi svoje nadležnosti u području prostornog planiranja. Usklađivanjem svih interesa u prostoru kroz prostorno-plansku dokumentaciju, glavni cilj trebalo bi biti očuvanje, korištenje i uređenje građevinskog zemljišta od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ulica Ivana Dežman 10, 10000 Zagreb, Tel: +385 1 6346 288, OIB 60555881478

Međutim, do sada su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske često zapostavljane u prostornim planovima, a parcijalni interesi dominirali su u donošenju prostornih planova. Posljedica toga je da su u mnogim planovima rasle i za investicije neadekvatne parcele građevinskog zemljišta što onemogućava veće investiranje. U buduću je potrebno okrupnjivati čestice u vlasništvu Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, uređeno je:

1. Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN, br.52/18) i provedbenim aktima
2. Zakonom o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br.80/11)
3. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN, br.93/13, 114/13 i 41/14)
4. Zakonom o strateškim investicijskim projektima (NN, br.133/13, 152/14 i 22/16)
5. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
6. Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013-2017. godine (NN, br.76/13)

Ministarstvo državne imovine će, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom i Zakona o prostornom uređenju te njihovih podzakonskih akata, a imajući u vidu sadržaj, mijenja kartografskih prikaza prostornih planova gdje su obvezni brojevi i grafički prostorni pokazatelji s planskim znakovljem, utvrđivati vrednovanje (bonitiranje) građevinskog zemljišta, odnosno katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske (stambene namjene – S, mješovite namjene – M1, javne i društvene namjene – D1, gospodarske namjene (proizvodne) – P1, poslovne namjene – K1, ugostiteljsko-turističke namjene – T1....), a ukoliko ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje. Prilikom valorizacije posebna pozornost obratit će se i na izmjene koeficijenata izgrađenosti (iskoristivosti), granicama i uvjetima izrade UPU-a (ovdje skraćeno pozornost na članak 43. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju), odnosno izmjene urbanih pravila te prenamjene zemljišta na području izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci.

Ministarstvo državne imovine, temeljem članka 9. stavak 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom na prijedlog prostornih planova županija i Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja te prostornih planova uređenja općina i gradova – daje mišljenje, odnosno suglasnost, a koji su shodno tome dužni između ostalog – dostaviti ovomu Ministarstvu:

1. Kartografske prikaze u čitljivom mjerilu – novog (prijedloga) građevinskog područja u odnosu na postojeće – građevinsko područje sa dopunama tabelnog prikaza tumačenja različitih površina (smanjenje i povećanje) i namjenama.
2. Podatke u tabličnom prikazu – za ona građevinska područja na kojima se planira prenamjena tog zemljišta, smanjenje koeficijenata iskoristivosti (kis) i koeficijenata izgrađenosti (kig), i to na način:

NASELJE	BROJ KATASTRARSKE ČESTICE	POVRŠINA	VLASNIŠTVO	NAMIJENA	KIG KIS

S poštovanjem,



Dostaviti:
1. Nadležna
2. Posredovana, uvidje



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-02/18-03/03
URBROJ: 2196/07-18-2
Tompoevci, 22.11.2018. godine

1561

27.11.2018.

350-02/18-03/03

01

2196/07-18-2

OPĆINA NEGOSLAVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Vukovarska 7
32239 Negoslavci

PREDMET: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Negoslavci
- zahtjevi, dostavljaju se

Poštovani,

Općina Tompojevci, zaprimila je 22.11.2018. godine Vaš zahtjev KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2196/06-01-18-06, od 16.11.2018. godine, u kojem ste zatražili zahtjeve za izradu Plana (podaci, planske smjernice, odredbe propisa, sektorske strategije i sl.) samo u dijelovima koji su predmet izrade izmjena i dopuna.

Uz zahtjev ste nam dostavili sljedeću dokumentaciju:

1. Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Negoslavci.
2. Pregledna karta izmjena i dopuna.

Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Općina Tompojevci nema zahtjeva za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Negoslavci.

S poštovanjem,

Općinski načelnik
Zdravko Zvonarić

Dostaviti:
- Klasovu
- Pismohranu, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
VALUVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NEGOSLAVCI
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI



HAKOM

(1524)

03. 12. 2018.

350-05/18-01/425 01

526-10-12-2

KLASA: 350-05/18-01/425
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 27. studenog 2018.

Republika Hrvatska
Valuvarsko-srijemska županija
Općina Negoslavci
Općinski načelnik
Valuvarska 7
32239 Negoslavci

Predmet: OPĆINA NEGOSLAVCI
IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE NEGOSLAVCI
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2196/06-01-18-06 od 16.11.2018.

Poštovani,

temeljem vašeg zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenta prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/13). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM uvvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 76. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) prostorni plan općine određuje koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu, dokle određuje i koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama predmetni PPUO treba sadržavati smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-lisiranje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture kako slijedi:

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određiti planiranjem koridora primjenjujući slijedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;

HRVATSKA REGULATIVNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Poljske Plac 10, 10000 Zagreb / OIB: 2795070641 / T: 011 3607 000 / F: 011 3607 100 / www.hakom.hr

- za ostale naseља: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodna, magistralna i međumjerna povezanja: podzemno slijedeći kanivke prometnice ili željezničkih pruga, iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnice ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva;
- Za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati sklopljaju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširuje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera;
- Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određiti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatacima na izgrađenim građevinama i zgradama i/ili jednodijelnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točnog označavanja) lokacija različitih za:
 - gradeve i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za bedovite i posebno za ravničarska područja;
 - ostala naselja i to posebno za bedovite i posebno za ravničarska područja;
 vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera-koncesionara, gdje god je to moguće.

Prostorni planovi ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatera), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržište natjecanje.

Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatera pokretnih komunikacija, projektni-planovi prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u prilogu.

Prje prihvatanja Končnog prijedloga PPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje RAKOM-a.

S poštovanjem,

RAJ/NATELJ

HRVATSKA REGULATIVNA AGENCIJA
ZA ELEKTRONICKE DOKLADNOSTI
Bokara, Franjeva, 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Bijela 1	Kapela 2	10000 Zagreb	01/48180528	Marijana Todoros HT Zagreb, EKO d.o.o. hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Bijela 2	Vukovička 10	21000 Split	021/231880	Mirka Todoros HT Zagreb, EKO d.o.o. hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Bijela 3	Radnička cesta 28	51000 Pula	062/631477	Krista L. Hec HT Zagreb, EKO d.o.o. hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Bijela 4	K.A. Srebrna 1b	31000 Osijek	031/233134	Mladen Kufner HT Zagreb, EKO d.o.o. hr
2	OTI-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/3554359	Osijek, an ugrađuje mrežom i infrastrukturom Web stranica: http://www.oti.hr
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrta put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691484	Osijek, vlastite mreže infrastruktura otv. hr

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA

	NAZIV OPERATORA	ADRESA	KONTAKT OSOBA	TEL/FAX	E-MAIL
1.	TELNET d.o.o.	Uč. grada Vukovina 26/9d ZAGREB	MARIJANA GRUBESIC	tel: 01/ 6328 346 095/ 6328 346	marijana.grubesic@telnet.hr
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Roberta Frangula Mihunovića 9 10 000 ZAGREB	IVO MILAT	tel: 01/ 4983 040 098 206 209	ivo.milat@tk.hr
3.	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtini put 1 ZAGREB	DAMIR JULJANIC	tel: 021/ 4691 819 091/ 469 1810	d.juljanic@a1.hr